



Anslutning av byggvatten för husbyggnation i Steninge Slottsby och Sigtuna Stadsängar

Förutsättningar för byggvatten och inkoppling av byggbod

Följande förutsättningar ska vara uppfyllda för inkoppling till byggvatten och bodetablering:

- Serviser för VA är utbyggda.
- Ledningar är provade och godkänt vattenprov föreligger. Besiktning ska ha genomförts med godkänt resultat.
- Byggvatten hämtas via fastighetens utbyggda servis. Allt byggvatten ska mätas. Spillvatten från bodetablering på byggherrens fastighet kopplas till utbyggd spillservis.
- Vågrätt placerad konsol för vattenmätare med avstängningsventiler före och efter mätaren ska finnas. Platsen ska vara köldskyddad/uppvärmd.

Tillvägagångssätt inkoppling byggvatten

- SIVAB meddelar exploatören/exploatörens representant inom vilket område anslutningar till byggvatten är möjliga.
- Byggleddare/exploatörens representant meddelar de byggherrar/byggare som är aktuella för byggnation att anmälan om byggvatten kan göras till Sigtuna Vatten & Renhållning.
- Anmälan om byggvatten görs via Sigtuna Vatten & Renhållnings hemsida, www.sigtonavatten.se/abonnemang.
- VA-drift sätter upp vattenmätare och öppnar servisventilen.

Avetablering

Efter avetablering av byggbodar måste anslutningen proppas. Samtidigt som vattenmätaren tas ner ska proppning av inkoppling visas upp för Sigtuna Vatten & Renhållning.

Kontaktuppgifter vid frågor om möjligheter till byggvatten

Steninge Slottsby	Sigtuna Stadsängar
Byggleddare: Axel Sandstedt, axel.sandstedt@forsenprojekt.se 070-777 45 13	Byggleddare: Per Bladlund, per.bladlund@forsenprojekt.se 073-447 20 20
Exploatörens representant: Robert Ohlsson, robert.ohlsson@forsenprojekt.se 070-219 68 65	Exploatörens representant: Robert Ohlsson, robert.ohlsson@forsenprojekt.se 070-219 68 65